Boulevard Paul Langevin

En 2007, la ville de Fontaine a engagé une réflexion sur la requalification de la ZI des Vouillands. La première phase consiste à requalifier le boulevard Paul Langevin : façade commerciale de la zone caractérisé par la présence quasi exclusive de commerces liés à l'automobile.

Le parti d'aménagement repose en particulier sur la volonté de réduire la coupure entre 'la ville' et l'espace naturel des Vouillands, en multipliant des liens transversaux visuels et physiques tout en utilisant un vocabulaire d'aménagement faisant écho aux falaises des Vouillands (déclinaison de la pierre calcaire).
La requalification de cet axe de communication majeur a également pour objectif de définir une nouvelle image moins routière en cohérence avec son statut d'entrée de ville, ceci notamment par le renforcement de la présence végétale et de la diversité des plantations.

Les aménagements proposés doivent également également a des enjeux fonctionnels et sécuritaire. Ainsi il est prévu un recalibrage de la chaussée et la création d'un TPC. La création de pistes pour les modes de déplacements doux. La réorganisation des flux et du stationnement sur la contre allée. Ce projet est aussi l'occasion de se réapproprier l'espace public annexé le plus souvent par les véhicules en exposition.



2008 - 2011 Ville de Fontaine - Mission de maîtrise d'oeuvre - Partenaire : Ingérop CI (mandataire)
Linéaire : 1.5 km - Coût des travaux : 3 millions €HT - Coût travaux paysagers : 510 000 €HT

Pochoir sur béton

Un écho à la falaise des Vouillands

Falaise calcaire des Vouillands

Croûte de pierre calcaire